

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 Tynkowanie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej
ADRES INWESTYCJI : ul. Żeromskiego 13, Warszawa
INWESTOR : SPZZLO Warszawa Żoliborz-Bielany
ADRES INWESTORA : ul. Szajnochy 8 w Warszawie
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 08,2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08,2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont klatki schodowej ewakuacyjnej					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
d.1	0354-05	2.40	m2	2.400	
				RAZEM	2.400
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
d.1	0329-02	5.00	m2	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
d.1	0329-03	0.32	m3	0.320	
				RAZEM	0.320
2		Roboty montażowe			
6	KNR 2-02	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe pełne, przeciwpożarowe EI 30 o pow. do 2 m2 szer. 90 cm malowane proszkowo z ościeżnicą stalową, wyposażone w samozamykacz, zamek skrzynkowy z wkładką patentową	m2		
d.2	1203-02	0.9*2.0*2	m2	3.600	
				RAZEM	3.600
7	KNR 2-02	Drzwi stalowe wewnętrzne jednoskrzydłowe, szer 90 cm, przeszklone, szyba bezpieczna, malowane proszkowo, zamek patentowy o powierzchni do 2 m2	m2		
d.2	1203-01	analogia	m2	1.800	
		1.80		RAZEM	1.800
8	KNR-W 2-02	Dostawa i montaż wylazu dachowego EI30, światło przejścia 80x80 cm, kpl	kpl.		
d.2	1016-03	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01	Uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych - podniesienie wys. o 20 cm	m		
d.2	1301-03	analogia	m	8.000	
		8.00		RAZEM	8.000
10	KNR 2-02	Pochwyt stalowy rurowy na wspornikach	m		
d.2	1208-03	analogia	m	9.200	
		9.20		RAZEM	9.200
3		Roboty elektryczne			
11	KNR 4-03	Wymiana drzwiczek z kotwami o powierzchni do 0.5 m2 na cegle	szt.		
d.3	0313-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-03	Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 na cegle, na rozdzielnie 8 połową - z topikowych na S16A	szt.		
d.3	0303-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-03	Wymiana podstaw bezpiecznikowych 3 bieg. o natężeniu prądu do 200 A	szt.		
d.3	0302-02	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR 4-03	Wymiana gniazd bezpiecznikowych tablicowych na tablicach izolacyjnych (1 bieg./ do 60 A)	szt.		
d.3	0301-02	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 32 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
d.3	0306-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-03	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle	szt.		
d.3	0308-06	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w cegle	m		
d.3	1001-01	60	m	60.000	
				RAZEM	60.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-03 d.3 0203-02	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż beton 3 x 1,5 mm ²	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
4		Roboty tynkarsko murarskie			
19	KNR 4-01 d.4 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
		3.00	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 4-01 d.4 0311-01	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 ceg.- wyłaz dachowy	m ³		
		0.60	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
21	KNR 4-01 d.4 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejsc	m ²		
		4.00	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR 4-01 d.4 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		4.00	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR 4-01 d.4 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		20.00	m	20.000	
				RAZEM	20.000
5		Roboty malarskie			
24	KNR AT-26 d.5 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien, drzwi i posadzki folią	m ²		
		72.00	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
25	KNR 4-01 d.5 1216-01 analogia	Zabezpieczenie ścian podczas prac sufitowych	m ²		
		123.00	m ²	123.000	
				RAZEM	123.000
26	KNR 4-01 d.5 0713-02 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na stropach,biegach, spocznikach ścianach	m ²		
		155.00	m ²	155.000	
				RAZEM	155.000
27	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		32.00	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
28	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		123.00	m ²	123.000	
				RAZEM	123.000
29	KNR-W 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		32.00	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
30	KNR-W 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		123.00	m ²	123.000	
				RAZEM	123.000
31	KNR 7-12 d.5 0105-02	Odtłuszczanie konstrukcji kratowych, balustrady, drabiny stalowej	m ²		
		14.00	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
32	KNR 4-01 d.5 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad, drabiny z prętów prostych	m ²		
		14.00	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
33	KNR 4-01 d.5 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		32.00	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
6		Obróbki wyłazu dachowego			
34	KNR 4-01 d.6 0531-02 analogia	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej powlekanej na dachu pokrytym papą - wyłaz dachowy	m ²		
		4.80	m ²	4.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.6	KNR 0-22 0529-03	Obróbki dachowe włazów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej 4.80	mb ob- wodu mb ob- wodu	RAZEM 4.800	4.800
				RAZEM	4.800
7		Wywóz gruzu			
36 d.7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 3.00	m ³ m ³	 3.000	
				RAZEM	3.000
37 d.7	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 15 3.00	m ³ m ³	 3.000	
				RAZEM	3.000
38 d.7	kalk. własna	Oplata za składowanie i utylizację gruzu budowlanego 3.00	m ³ m ³	 3.000	
				RAZEM	3.000