

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 41 sztuk klimatyzatorów w wymienionych poniżej pomieszczeniach w trzech przychodniach SPZZLO Warszawa-Żoliborz przy ul. Szpitalnej 6 w Łomiankach oraz ul. Żeromskiego 13 i ul. Szajnochy 8 w Warszawie.

Lokalizacja pomieszczeń i ich kubatura :

Lp.	Przychodnia / Poradnia / numer gabinetu	Piętro	Kubatura pomieszczenia
ul. Szpitalna 6, Łomianki (do zamontowania 3 sztuki)			
1	Archiwum	piwnica	98 m ³
2	Gabinet Zabiegowy numer 10	I piętro	76 m ³
3	Gabinet Zabiegowy numer 11	I piętro	42 m ³
ul. Żeromskiego 13, Warszawa (do zamontowania 5 sztuk)			
4	POZ, Gabinet Zabiegowy numer 13	parter	62 m ³
5	POZ, Gabinet lekarski numer 1	parter	38 m ³
6	Poradnia Diabetologiczna, gabinet numer 101	I piętro	64 m ³
7	Poradnia Diabetologiczna, gabinet numer 102	I piętro	60 m ³
8	Pracownia USG, gabinet numer 113	I piętro	38 m ³
ul. Szajnochy 8, Warszawa (do zamontowania 33 sztuki)			
	● Poradnie Specjalistyczne		
9	Rejestracja	I piętro	127 m ³
10	Korytarz – poczekalnia dla pacjentów	I piętro	241 m ³
11	Poradnia Osteoporozy, gabinet numer 133	I piętro	40 m ³
12	Poradnia Reumatologiczna, gabinet numer 134	I piętro	40 m ³
	● POZ dla Dorosłych		
13	Gabinet lekarski numer 101	I piętro	47 m ³
14	Gabinet lekarski numer 102	I piętro	47 m ³
15	Gabinet lekarski numer 105	I piętro	47 m ³
16	Gabinet lekarski numer 108	I piętro	47 m ³
	● POZ +		
17	Gabinet lekarski numer 114	I piętro	47 m ³
	● „CALL CENTER”		

18	Pokój numer 2	parter	47 m ³
	• Administracja		
19	Pokój numer 201	II piętro	51 m ³
20	Pokój numer 202	II piętro	51 m ³
21	Pokój numer 207	II piętro	47 m ³
22	Pokój numer 208	II piętro	47 m ³
23	Pokój numer 209	II piętro	47 m ³
24	Pokój numer 210	II piętro	47 m ³
25	Pokój numer 211	II piętro	47 m ³
26	Pokój numer 212	II piętro	47 m ³
27	Pokój numer 214	II piętro	47 m ³
28	Pokój numer 215	II piętro	47 m ³
29	Pokój numer 216 (Kadry)	II piętro	47 m ³
30	Pokój numer 216A (Kadry)	II piętro	47 m ³
31	Pokój numer 217	II piętro	47 m ³
32	Pokój numer 218 (Płace) Do zamontowania klimatyzator o większej mocy	II piętro	92 m ³
33	Pokój numer 219 (Księgowość) Do zamontowania klimatyzator o większej mocy	II piętro	92 m ³
34	Pokój numer 220	II piętro	51 m ³
35	Pokój numer 221	II piętro	47 m ³
36	Pokój numer 222	II piętro	47 m ³
37	Pokój numer 223	II piętro	47 m ³
38	Pokój numer 224	II piętro	47 m ³
39	Pokój numer 225 (Zaopatrzenie)	II piętro	40 m ³
40	Pokój numer 225A (Zamówienia Publiczne)	II piętro	47 m ³
41	Pokój numer 225B (Dział Informatyczny)	II piętro	47 m ³
	UWAGA: Pokoje 225, 225A i 225B – opcjonalnie oferta na jedno urządzenie klimatyzacyjne wspólne dla tych trzech pomieszczeń.		

Jednostka wewnętrzna oraz zewnętrzna zostanie zainstalowana w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu podczas wizji lokalnej lub podczas instalacji. Instalacja skroplin zostanie odprowadzona grawitacyjnie do kanalizacji wewnątrz budynku lub w przypadku braku warunków technicznych na zewnątrz budynku instalując grzałkę z termostatem, której zadaniem będzie niedopuszczenie do zamarznięcia skroplin przy temperaturze min. -20°C. W przypadku braku możliwości odprowadzenia skroplin metodą grawitacyjną, system odprowadzający musi zostać wyposażony w odpowiednią pompkę wody, tak aby proces odprowadzania skroplin z urządzeń był bezobsługowy.

Wykonawca wykona przyłącze elektryczne do instalowanych urządzeń, tak aby stanowiło oddzielny obwód, dobierając kabel, zabezpieczenie itp. do potrzeb instalowanych urządzeń. Najbliższa rozdzielnica elektryczna zostanie wskazana na etapie instalacji lub podczas wizji lokalnej. Wszelkie instalacje linii freonowych, prądowych itp. zostaną poprowadzone w estetycznych korytkach przeznaczonych do tego typu instalacji.

Ogólne wymagania Zamawiającego

- 1) Wizja lokalna pomieszczeń pod warunkiem uprzedniego zgłoszenia – kontakt: Aleksander Sauczek, tel. 608 485 874.
- 2) Wszystkie instalacje muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, prawem budowlanym (aktualnie obowiązującym), regułami techniki, warunkami technicznymi wykonania i odbioru.
- 3) Sposób zabudowy musi gwarantować możliwość wykonania koniecznych czynności serwisowych w trakcie eksploatacji urządzeń i instalacji.
- 4) Wszelkie uszkodzenia elementów budynku związane z prowadzonymi pracami montażowymi należy naprawić (doprowadzić do stanu przed uszkodzeniem), przed podpisaniem protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Wcześniej jednak, należy skonsultować to z Zamawiającym.
- 5) Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pierwszej kategorii, nieobciążone prawami osób trzecich, pochodzące z oficjalnego kanału dystrybucji, **na gwarancji producenta wynoszącej min. 36 miesięcy.**